




COMUNE DI DERUTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA SCARPATA
LUNGO VIA CASALINA-RIPABIANCA IN FRAZ. RIPABIANCA



AREA PROGETTO ASSOCIATI

PERUGIA * Via della Gabbia 7 * Tel 075 5731708 - 075 5736689

Progetto N.

17327

Maggio 2017

Progetto	Bonifica dissesto
Fase Progettuale	PROGETTO ESECUTIVO
Committente	Comune di Deruta
Localizzazione	Via Casalina - Ripabianca
Professionista incaricato	ING. MARCO BALDUCCI ING. ROBERTO REGNI
Collaboratori	ING. LUCA SPACCINO
Geologia	DOTT. GEOL. GIORGIO CERQUIGLINI

rev.	data	aggiornamento	redatto	verificato	approvato
00	Marzo 2018	Emissione	Sensi	Balducci	Balducci

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

scala

--

tav.

VCNP

17327-VCNP-PV-00--

La proprietà di questo elaborato è di APA, con il divieto di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

INTERVENTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA SCARPATA LUNGO VIA CASALINA-RIPABIANCA IN FRAZIONE RIPABIANCA

LAVORI: CIG 716802160D - CUP B57H16000380002

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA

IMPRESA: ANTONINI S.r.l., Via S. Lucia n. 55/A - 06083 BASTIA UMBRA - P.IVA 0216867054

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 67.259,22 compresi: € 7.062,41 per oneri/costi della sicurezza e € 26.278,34 per costi della manodopera. (Ribasso offerto pari a **49,55%**)

CONTRATTO: Stipulato il 19.01.2018 al rep. n. 2583

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Marco Ricciarelli

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Marco Balducci

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 163 DPR 207/2010)

Visto:

- il contratto Rep. 2583 sottoscritto in data 19/01/2018;
- che con verbale del giorno 10.01.2018 sono stati consegnati i lavori, i quali dovevano essere compiuti in giorni **90** (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dello stesso e perciò cessanti con il giorno **09.04.2018**;
- L'estensione del dissesto, maggiore di quanto consolidato nel 1°

stralcio, e le evidenze morfologiche relative all'aggravamento dello stato di dissesto, che si sono manifestate nel tempo intercorso tra la consegna del progetto di 1° stralcio e l'effettivo inizio dei lavori, sono tali da richiedere la realizzazione di interventi analoghi a quelli già realizzati, estesi su un tratto di viabilità maggiore rispetto a quello originario. A tale scopo è stata redatta l'acclusa perizia di variante, di cui il presente atto ne è parte integrante, composta dai seguenti elaborati:

- n. 1 Atto di Sottomissione;
- n. 1 Relazione Tecnica generale di variante;
- n. 1 Elenco Prezzi di variante;
- n. 1 Computo Metrico Estimativo di variante;
- n. 1 Quadro comparativo di confronto;
- n. 1 Quadro Economico di variante;
- n. 1 Fascicolo dell' opera
- n. 1 Piano particellare di variante
- n.1 Aggiornamento Piano Sicurezza e Coordinamento
- n. 2 Elaborati grafici strutturali.

Premesso:

- che con contratto l'Impresa ANTONINI SRL ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 67.259,22;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tutto ciò premesso:

L'anno **2018** il giorno **26** del mese di **marzo** in Deruta tra il sottoscritto Ing. Marco Balducci, Direttore dei lavori, e il Sig. Leonardo Antonini legale rappresentante dell'Impresa ANTONINI SRL con sede in Bastia Umbra (PG), Via S. Lucia, 55/A, è stato concordato il seguente nuovo prezzo unitario in base al quale saranno contabilizzati i lavori in parola:

02.03.0130.001 – TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE

Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre, canalizzazioni. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Eseguito su muratura di pietrame.

€/mc 682,00

(Euro/mq seicentoottantadue,00)

18.04.0040.003 - POZZETTO IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN CEMENTO ARMATO

Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Dimensioni interne cm 60X60.

€/cad 121.00

(Euro/cad centoventuno,00)

18.04.0040.005 - POZZETTO IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN CEMENTO ARMATO

Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Dimensioni interne cm 80X80.

€/cad 151.00

(Euro/cad centocinquantuno,00)

13.15.0230.014 - TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONI

Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 10, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 315 x 18,7.

€/ml 124.00

(Euro/cad centoventiquattro,00)

Si dichiara che ai nuovi prezzi riportati nel presente verbale e previsti nella perizia di variante verrà applicato lo stesso ribasso previsto nel contratto principale pari al 49,555%.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(.....)

(.....)

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(.....)