Comune di Deruta
Provincia di Perugia

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO IN LINOLEUM SCUOLA DELL'INFANZIA DERUTA CAPOLUOGO

COMMITTENTE: Comune di Deruta

Data, 07/03/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 02.03.0100.002	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a ... e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in moquette, o polivinile o prealino incollato. SOMMANO mq	575,31	4,61	2´652,18	1´541,83	58,134
2 02.04.0040	RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN LEGNO O PLASTICA SEMPLICEMENTE CHIODATO. Rimozione di battiscopa in legno o plastica semplicemente chiodato alle murature. Sono compresi: la rimozione d ... , fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	305,00	0,63	192,15	103,70	53,968
3 06.04.0320.001	PAVIMENTO IN LINOLEUM NAZIONALE. Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e pos ... imputrescibile. È compreso ogni onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Di spessore mm 2,5. SOMMANO mq	575,31	29,20	16´799,05	5´810,63	34,589
4 06.04.0340	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	305,00	3,24	988,20	341,60	34,568
5 NP1	Preparazione del sottofondo, mediante raschiatura collante di risulta in eccesso e fornitura e posa in opera di prodotto autolivellante. SOMMANO mq	575,31	16,00	9´204,96	4´142,23	45,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			29´836,54	11´939,99	40,018
	A R I P O R T A R E			29´836,54	11´939,99	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			29´836,54	11´939,99	
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)					
6 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					
	SOMMANO %	100,00	895,10	895,10	0,00	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			895,10	0,00	0,000
	T O T A L E euro			30´731,64	11´939,99	38,852
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	29´836,54	11´939,99	40,018
S	**COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro**	895,10	0,00	0,000
	TOTALE euro	30´731,64	11´939,99	38,852

Data, 07/03/2019

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			