



# COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

**LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI  
ALCUNE STRADE COMUNALI IN DERUTA CAPOLUOGO E  
FRAZIONI.**

**PROGETTO ESECUTIVO**



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Deruta, 25 marzo 2021

AREA LAVORI PUBBLICI

Geom. Ricciarelli Marco

Geom. Pinnocchi Andrea



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 19.01.0021.0 01	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietriano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a ex cinema) (220,00*8,20)*3 DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a incrocio Via C.Pisacane) (150,00*8,20)*3 + (7,00*11,00)*3 + (8,00*11)*3  tratto Napo (25,00*8,20)*5 DERUTA CAPOLUOGO - Via alle Barche (zona negozio articoli cinesi) (50,00*6,30)*4 DERUTA CAPOLUOGO - Svincolo Deruta Nord (280,00*8,50)*2 ((22,00*20)/2*2)*2 *(lung.=(22*20)/2) PONTENUOVO - Via Caprara Bassa 550*3 SAN NICOLO' DI CELLE - Via pubblica di S. Maria (incrocio con S.P., confine S. Martino loc. Ponticelli) (125,00*3,20)*3 S. ANGELO DI CELLE - Via Lucio Velio ((5,60+9,00/2)*12,00)*3 *(lung.=(5,60+9)/2) ((2,65+2,50/2)*19,80)*3 *(lung.=(2,65+2,50)/2) ((3,10+6,00/2)*8,84)*3 *(lung.=(3,10+6)/2) ((13,50+9,10/2)*11)*3 *(lung.=(13,50+9,10)/2) S. ANGELO DI CELLE - Via Lapo Giani (strada per cimitero) (50,00*4,30)*3 da fine Bar per primi 50ml S. ANGELO DI CELLE - Via dei Ranieri (50,00*6,00)*5 RIPABIANCA Viale di Ripabianca (zona taglio alberi) (50,00*5)*5								
	SOMMANO mqxc	550,00					24'676,62	0,58	14'312,44
2 19.01.0021.0 02	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietriano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10. DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a ex cinema) (60,00*4,10)*7 S. ANGELO DI CELLE - Via dei Ranieri (50,00*6,00)*8 RIPABIANCA Viale di Ripabianca (zona taglio alberi) (50,00*5)*5								
	SOMMANO mqxc						5'372,00	0,49	2'632,28
3 19.01.0040	SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI MASSICCIA STRADALE. Scarificazione superficiale di massiccata stradale tipo "macadam" eseguita con mezzo meccanico riferita a sagoma preventivamente del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SAN NICOLO' DI CELLE - Strada Comunale Venturello mq complessivi 1.730,67 CASILINA/RIPABIANA - Strada esterna Ripabianca Casilina (strada cimitero) (14,00*12,00)*0,10 da cancello a spigolo cimitero ((12,70+3,80)/2*24)*0,10 da spigolo sino a casotto acqua *(lung.=(12,70+3,80)/2)	1730,67							
	A R I P O R T A R E						209,67		16'944,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					209,67		16'944,72
	SOMMANO mc					209,67	3,32	696,10
4 19.02.0080	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE. Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione es ... ortune prove di laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SAN NICOLO' DI CELLE - Strada Comunale Venturello mq complessivi 1.730,67 CASILINA/RIPABIANA - Strada esterna Ripabianca Casilina (strada cimitero) (14,00*12,00)*0,07 da cancello a spigolo cimitero ((12,70+3,80)/2*24)*0,07 da spigolo sino a casotto acqua * (lung.=(12,70+3,80)/2)	1730,67				0,070	121,15	
	SOMMANO mc					146,77	24,10	3'537,16
5 19.04.0020.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. previst ... la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a ex cinema) (60,00*4,10)*7 SAN NICOLO' DI CELLE - Strada Comunale Venturello mq complessivi 1.730,67 S. ANGELO DI CELLE - Via dei Ranieri (50,00*6,00)*10 CASILINA/RIPABIANA - Strada esterna Ripabianca Casilina (strada cimitero) (14,00*12,00)*8 da cancello a spigolo cimitero ((12,70+3,80)/2*24)*8 da spigolo sino a casotto acqua * (lung.=(12,70+3,80)/2) RIPABIANCA Viale di Ripabianca (zona taglio alberi) (50,00*5)*5	1730,67	60,00	4,100	7,000	1'722,00		
	SOMMANO mqxcm					23'245,36	1,92	44'631,09
6 19.04.0030.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a ex cinema) (220,00*8,20)*3 DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a incrocio Via C.Pisacane) (150,00*8,20)*3 + (7,00*11,00)*3 + (8,00*11)*3  tratto Napo (25,00*8,20)*5 DERUTA CAPOLUOGO - Via alle Barche (zona negozio articoli cinesi) (50,00*6,30)*4 DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da ingresso Conad a Via Marchegiani) (215,00*7,30)*3 (da ingresso Conad sino a fine distributore) (102,00*(8,20+7,60/2))*3 (da fine distributore a incrocio Via Marchegiani) *(larg.=(8,20+7,60)/2) (170,00*3)*3 (corsie Conad e distributore) DERUTA CAPOLUOGO - Svincolo Deruta Nord (280,00*8,50)*2 ((22,00*20)/2*2)*2 *(lung.=(22*20)/2) DERUTA CAPOLUOGO - Strada dello sport (tratto a partire da incrocio chicco di grano) ((50,00*(6,50+5,7/2))*3 *(larg.=(6,50+5,70)/2) (21,00*6,00)*3		220,00	8,200	3,000	5'412,00		
			150,00	8,200	3,000	3'690,00		
			7,00	11,000	3,000	231,00		
			8,00	11,000	3,000	264,00		
			25,00	8,200	5,000	1'025,00		
			50,00	6,300	4,000	1'260,00		
			215,00	7,200	3,000	4'644,00		
			102,00	7,900	3,000	2'417,40		
			170,00	3,000	3,000	1'530,00		
			280,00	8,500	2,000	4'760,00		
			220,00	2,000	2,000	880,00		
			50,00	6,100	3,000	915,00		
			21,00	6,000	3,000	378,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					27'406,40		65'809,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					27'406,40		65'809,07
	(13,50*10)*3		13,50	10,000	3,000	405,00		
	(13,00*12,80)*3		13,00	12,800	3,000	499,20		
	PONTENUOVO - Via Caprara Bassa 550*3	550,00			3,000	1'650,00		
	PONTENUOVO/S. NICOLO' DI CELLE - Viale loc. Fornaci (tratto terminale)							
	(112,00*5,50)*3		112,00	5,500	3,000	1'848,00		
	(9,00*10,60)*3 incrocio 1		9,00	10,600	3,000	286,20		
	(10,10*7,50)*3 incrocio 2		10,10	7,500	3,000	227,25		
	SAN NICOLO' DI CELLE - Strada Comunale Venturello mq 20 su incrocio con Strada Provinciale	20,00			3,000	60,00		
	SAN NICOLO' DI CELLE - Via Ponticelli (tratto)							
	(40,00*6,00)*3		40,00	6,000	3,000	720,00		
	(30,00*18,00)*3		30,00	18,000	3,000	1'620,00		
	SAN NICOLO' DI CELLE - Via pubblica di S. Maria (incrocio con S.P., confine S. Martino loc. Ponticelli)							
	(125,00*3,20)*3		125,00	3,200	3,000	1'200,00		
	S. ANGELO DI CELLE - Via Lucio Velio							
	((5,60+9,00/2)*12,00)*3 *(lung.=(5,60+9)/2)		7,30	12,000	3,000	262,80		
	((2,65+2,50/2)*19,80)*3 *(lung.=(2,65+2,50)/2)		2,58	19,800	3,000	153,25		
	((3,10+6,00/2)*8,84)*3 *(lung.=(3,10+6)/2)		4,55	8,840	3,000	120,67		
	((13,50+9,10/2)*11)*3 *(lung.=(13,50+9,10)/2)		11,30	11,000	3,000	372,90		
	S. ANGELO DI CELLE - Via Lapo Giani (strada per cimitero)							
	(50,00*4,30)*4		50,00	4,300	4,000	860,00		
	(89,00*3,70)*3		89,00	3,700	3,000	987,90		
	((15+5,30/2)*31)*3 piazzale ingresso vecchio cimitero *(lung.=(15+ 5,30)/2)		10,15	31,000	3,000	943,95		
	(111,00*4,60)*3		111,00	4,600	3,000	1'531,80		
	(65,00*4,60)*3		65,00	4,600	3,000	897,00		
	S. ANGELO DI CELLE - Strada esterna comunale della Fanciullata							
	(435,00*4,00)*4	435,00		4,000	4,000	6'960,00		
	S. ANGELO DI CELLE - Via Madonna dei Ranucci (da incrocio sio a P.L.)							
	(210,00*5,60)*3		210,00	5,600	3,000	3'528,00		
	(100,00*6,00)*3		100,00	6,000	3,000	1'800,00		
	((27,00*6,00)/2)*3 *(lung.=(27*6)/2)		81,00		3,000	243,00		
	S. ANGELO DI CELLE - Via dei Ranieri							
	(50,00*6,00)*3		50,00	6,000	3,000	900,00		
	CASILINA/RIPABIANCA - Strada esterna Ripabianca-Casilina (strada cimitero)							
	(420,00*3,50)*4 da sottopasso a parcheggio in breccia	420,00		3,500	4,000	5'880,00		
	((12,00*6,00)/2)*3 rampa accesso per strada cimitero *(lung.=(12*6)/ 2)		36,00		3,000	108,00		
	(47,00*4,70)*3 strada a salire verso cimitero		47,00	3,500	3,000	493,50		
	(9,70*4,70)*3 piazzale ingresso primo cancello		9,70	4,700	3,000	136,77		
	RIPABIANCA Viale di Ripabianca (zona taglio alberi)							
	(50,00*5)*5	50,00		5,000	3,000	750,00		
	<b>SOMMANO mqxcn</b>					62'851,59	2,22	139'530,53
7 19.08.0930	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza d ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.							
	DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a ex cinema) 220*3	3,00	220,00			660,00		
	DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a incrocio Via C. Pisacane)							
	200*3	3,00	200,00			600,00		
	30*5,50 parcheggio	30,00	5,50			165,00		
	DERUTA CAPOLUOGO - Via alle Barche (zona negozio articoli cinesi)							
	190,00*3,00 (sino incrocio Via Tiberina)	3,00	190,00			570,00		
	DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da Conad a incrocio Via Marchegiani)							
	400,00*3,00	3,00	400,00			1'200,00		
	DERUTA CAPOLUOGO - Svincolo Deruta Nord							
	360*3	3,00	360,00			1'080,00		
	12*3*2	2,00	12,00	3,000		72,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4'347,00		205'339,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4'347,00		205'339,60
	20*3 PONTENUOVO - Via Caprara Bassa 7 ml strice	3,00	20,00	3,000		180,00		
	PONTENUOVO/S. NICOLO' DI CELLE - Viale loc. Fornaci (tratto terminale) (112,00*3) 60ml per incroci	3,00	112,00	60,00		336,00		
	SAN NICOLO' DI CELLE - Via Ponticelli (tratto) 150 ml complessivi					150,00		
	S. ANGELO DI CELLE - Via Madonna dei Ranucci (da incrocio sio a P.L.) 330,00*2	2,00	330,00			660,00		
	SOMMANO m					5'740,00	0,82	4'706,80
8 19.08.0940	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCHE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simbo ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature.							
	DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a ex cinema) (2,50*8.20)*3 barre di arresto 16*2 scritte	2,00	2,50 16,00	8,200	3,000	61,50 32,00		
	DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da semaforo a incrocio Via C. Pisacane) (9,00*2.50)*5 strisce pedonali (4,20*1)*2 barre di arresto (3,00*1,00)*3 + (3,00*1,50)*3 scritte	5,00 2,00 3,00 3,00	9,00 4,20 3,00 3,00	2,500 1,000 1,000 1,500		112,50 8,40 9,00 13,50		
	DERUTA CAPOLUOGO - Via alle Barche (zona negozio articoli cinesi) (4,20*1,00)*2 barre di arresto (sino incrocio Via Tiberina) (3,00*1,00)*2 scritte (sini incocio con Via Tiberina)	2,00 2,00	4,20 3,00	1,000 1,000		8,40 6,00		
	DERUTA CAPOLUOGO - Via Tiberina (da Conad ad incrocio Via Marchegiani) 10,00*2,50 strisce pedonali (4,20*1,00)*3 barre di arresto (3,00*1,00)*3 scritte (3,00*1,00)*10 strisce corsie distributore e Conad		10,00 4,20 3,00 3,00	2,500 1,000 1,000 1,000		25,00 12,60 9,00 30,00		
	DERUTA CAPOLUOGO - Svincolo Deruta Nord (4,00*2,00)*4 barre di arresto 16*2 scritte	4,00 2,00	4,00 16,00	2,000		32,00 32,00		
	PONTENUOVO - Via Caprara Bassa (3,00*1,00) barre di arresto (3,00*1,00) scritte		3,00 3,00	1,000 1,000		3,00 3,00		
	PONTENUOVO/S. NICOLO' DI CELLE - Viale loc. Fornaci (tratto terminale) (14*1) barre di arresto (6,00*1,50)*2 scritte	2,00	14,00 6,00	1,000 1,500		14,00 18,00		
	SAN NICOLO' DI CELLE - Via Ponticelli (tratto) (13*1,50) barre di arresto (4,00*1,00) scritte		13,00 4,00	1,500 1,000		19,50 4,00		
	S. ANGELO DI CELLE - Via Madonna dei Ranucci (da incrocio sio a P.L.) (5,00*1)*2 barra di arresto (4,00*1)*2 scritte	2,00 2,00	5,00 4,00	1,000 1,000		10,00 8,00		
	SOMMANO mq					471,40	6,20	2'922,68
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							212'969,08
	<b>T O T A L E euro</b>							212'969,08
	Data, 25/03/2021							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							