




COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

REGIONE UMBRIA



Committente: Comune di DERUTA

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMA EMISSIONE

Oggetto: Risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori.

CUP B57H21004840002 CIG Z923C75A07

Responsabile del Procedimento: Geom. Fabio Tamantini

Progettista: Ing. Eleonora Tomassini

Timbri e firme:



Elaborati:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E_CME

Scala

Data

Ottobre 2023

Note

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	VIA DELLA CASACCIA (SpCat 2)							
1 19.01.0020	DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pi ... del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 2 - VIA DELLA CASACCIA INTERVENTO BONIFICA ZONA PONTICELLO		35,00	3,500		122,50		
	SOMMANO mq					122,50	3,26	399,35
2 17.01.0032.0 01	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI. Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani con qualsiasi mezzo meccanico di materie d ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50. SpCat 2 - VIA DELLA CASACCIA INTERVENTO BONIFICA ZONA PONTICELLO		35,00	2,000	0,500	35,00		
	SOMMANO mc					35,00	16,45	575,75
3 02.01.0080.0 01	COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. SpCat 2 - VIA DELLA CASACCIA Vedi voce n° 2 [mc 35.00]	20,00				700,00		
	SOMMANO mcxkm					700,00	0,36	252,00
4 02.07.0175.0 04	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... o occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03". SpCat 2 - VIA DELLA CASACCIA Vedi voce n° 2 [mc 35.00]	18,00				630,00		
	SOMMANO q					630,00	0,99	623,70
5 02.07.0173.0 21	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" . SpCat 2 - VIA DELLA CASACCIA Vedi voce n° 1 [mq 122.50] *(par.ug.=0,1*22)	2,20				269,50		
	SOMMANO q					269,50	1,21	326,10
6 19.02.0050	COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SpCat 2 - VIA DELLA CASACCIA		35,00	2,000		70,00		
	SOMMANO mq					70,00	2,18	152,60
	A R I P O R T A R E							2'329,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'329,50
7 19.02.0070	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SpCat 2 - VIA DELLA CASACCIA		35,00	2,000	0,500	35,00		
	SOMMANO mc					35,00	32,78	1'147,30
8 19.04.0020.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. SpCat 2 - VIA DELLA CASACCIA		35,00	3,500	10,000	1'225,00		
	SOMMANO mqxcm					1'225,00	2,54	3'111,50
	STRADA LOC. VENTURELLO (SpCat 3)							
9 19.01.0010	SFANGAMENTO E DEPOLVERIZZAZIONE DI CORPO STRADALE. Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali etc. Sono compresi: la raccolta in cumuli di materiale sulle banchine ... del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 3 - STRADA LOC. VENTURELLO DA SEZ 0-0 A SEZ 1-1 DA SEZ 1-1 A SEZ 1-2 DA SEZ 2-2 A SEZ 3-3 DA SEZ 3-3 A SEZ 4-4		80,00	4,000		320,00		
			116,00	3,500		406,00		
			104,00	4,500		468,00		
			80,00	4,500		360,00		
	SOMMANO mq					1'554,00	0,32	497,28
10 19.02.0070	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SpCat 3 - STRADA LOC. VENTURELLO		380,00	4,000	0,050	76,00		
	SOMMANO mc					76,00	32,78	2'491,28
11 19.04.0020.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. SpCat 3 - STRADA LOC. VENTURELLO DA SEZ 0-0 A SEZ 1-1 DA SEZ 1-1 A SEZ 1-2 DA SEZ 2-2 A SEZ 3-3 DA SEZ 3-3 A SEZ 4-4		80,00	4,000	7,000	2'240,00		
			116,00	3,500	7,000	2'842,00		
			104,00	4,500	7,000	3'276,00		
			80,00	4,500	7,000	2'520,00		
	SOMMANO mqxcm					10'878,00	2,54	27'630,12
	VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO (SpCat 6)							
	A R I P O R T A R E							37'206,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'206,98
12 19.01.0021.0 01	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. SpCat 6 - VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO TRATTO STRADALE		100,00	7,700	1,000	770,00		
	SOMMANO mqxc					770,00	0,65	500,50
13 02.07.0173.0 22	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... tituito da " Frammenti di pavimentazione" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" . SpCat 6 - VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO TRATTO STRADALE	22,00	100,00	7,700	0,010	169,40		
	SOMMANO q					169,40	1,65	279,51
14 19.04.0070	CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "TAPPETINO" PESATO SU AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con graniglia e pietrisco silicei della I cat. p ... ccorre per dare il lavoro finito. (Il presente prezzo viene utilizzato se viene specificato espressamente nel progetto). SpCat 6 - VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO RICARICA STRADALE	23,00	100,00	7,700	0,010	177,10		
	SOMMANO q					177,10	12,18	2'157,08
15 19.04.0030.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. SpCat 6 - VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO TRATTO STRADALE		100,00	7,700	3,000	2'310,00		
	SOMMANO mqxc					2'310,00	2,89	6'675,90
	VIA TIBERINA-TRATTO SVINCOLO DERUTA NORD (SpCat 7)							
16 19.01.0021.0 01	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. SpCat 7 - VIA TIBERINA-TRATTO SVINCOLO DERUTA NORD TRATTO STRADALE		320,00	7,700	2,000	4'928,00		
	SOMMANO mqxc					4'928,00	0,65	3'203,20
17 02.07.0173.0 22	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... tituito da " Frammenti di pavimentazione" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" . SpCat 7 - VIA TIBERINA-TRATTO SVINCOLO DERUTA NORD TRATTO STRADALE	22,00	320,00	7,700	0,020	1'084,16		
	SOMMANO q					1'084,16	1,65	1'788,86
	A R I P O R T A R E							51'812,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'812,03
18 19.04.0070	CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "TAPPETINO" PESATO SU AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con graniglia e pietrisco silicei della I cat. p ... occorre per dare il lavoro finito. (Il presente prezzo viene utilizzato se viene specificato espressamente nel progetto). SpCat 7 - VIA TIBERINA-TRATTO SVINCOLO DERUTA NORD RICARICA STRADALE	23,00	320,00	7,700	0,010	566,72		
	SOMMANO q					566,72	12,18	6'902,65
19 19.04.0030.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. SpCat 7 - VIA TIBERINA-TRATTO SVINCOLO DERUTA NORD TRATTO STRADALE		320,00	7,700	3,000	7'392,00		
	SOMMANO mqxcem					7'392,00	2,89	21'362,88
	STRADA E.C. DELLA FANCIULLATA (SpCat 4)							
20 19.01.0010	SFANGAMENTO E DEPOLVERIZZAZIONE DI CORPO STRADALE. Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali etc. Sono compresi: la raccolta in cumuli di materiale sulle banchine ... del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 4 - STRADA E.C. DELLA FANCIULLATA TRATTO STRADALE *(larg.=(4,000+3,5)/2)		250,00	3,750		937,50		
	SOMMANO mq					937,50	0,32	300,00
21 19.04.0060	CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER" PESATO SU AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV cat. pre ... altro occorre per dare il lavoro finito.(Il presente prezzo viene utilizzato se specificato espressamente nel progetto). SpCat 4 - STRADA E.C. DELLA FANCIULLATA TRATTO STRADALE *(larg.=(4,000+3,5)/2)	23,00	250,00	3,750	0,010	215,63		
	SOMMANO q					215,63	11,13	2'399,96
22 19.04.0020.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. SpCat 4 - STRADA E.C. DELLA FANCIULLATA TRATTO STRADALE *(larg.=(4,000+3,5)/2)		250,00	3,750	5,000	4'687,50		
	SOMMANO mqxcem					4'687,50	2,54	11'906,25
	VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO (SpCat 6)							
23 19.08.0930	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera. SpCat 6 - VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO	3,00	100,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,98	294,00
	A R I P O R T A R E							94'977,77


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'977,77
24 19.08.0940	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCHE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebraure. SpCat 6 - VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO attraversamenti pedonali attraversamenti pedonali		7,50 9,50	3,000 7,000		22,50 66,50		
	SOMMANO mq					89,00	7,44	662,16
	VIA TIBERINA-TRATTO SVINCOLO DERUTA NORD (SpCat 7)							
25 19.08.0940	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCHE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebraure. SpCat 7 - VIA TIBERINA-TRATTO SVINCOLO DERUTA NORD attraversamento pedonale		10,00	4,000		40,00		
	SOMMANO mq					40,00	7,44	297,60
	SVINCOLO RIPABIANCA (SpCat 8)							
26 19.01.0021.0 01	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5. SpCat 8 - SVINCOLO RIPABIANCA TRATTO SVINCOLO TRATTO INCROCIO Z.I. *(lung.=(10+24)/2)		150,00 17,00	6,700 12,000	1,000 1,000	1'005,00 204,00		
	SOMMANO mqxcem					1'209,00	0,65	785,85
27 02.07.0173.0 22	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... tituito da " Frammenti di pavimentazione" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" . SpCat 8 - SVINCOLO RIPABIANCA TRATTO SVINCOLO TRATTO INCROCIO Z.I. *(lung.=(24+10)/2)	22,00 22,00	150,00 17,00	6,700 12,000	0,010 0,010	221,10 44,88		
	SOMMANO q					265,98	1,65	438,87
28 19.04.0070	CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "TAPPETINO" PESATO SU AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "tappetino" ottenuto con graniglia e pietrisco silicei della I cat. p ... ecorre per dare il lavoro finito. (Il presente prezzo viene utilizzato se viene specificato espressamente nel progetto). SpCat 8 - SVINCOLO RIPABIANCA TRATTO SVINCOLO TRATTO INCROCIO Z.I. *(lung.=(10+24)/2)	23,00 23,00	150,00 17,00	6,700 12,000	0,010 0,010	231,15 46,92		
	SOMMANO q					278,07	12,18	3'386,89
29 19.04.0030.0	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I							
	A R I P O R T A R E							100'549,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'549,14
01	cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. SpCat 8 - SVINCOLO RIPABIANCA TRATTO SVINCOLO TRATTO INCROCIO Z.I. *(lung.=(10+24)/2)		150,00 17,00	6,700 12,000	3,000 3,000	3'015,00 612,00		
	SOMMANO mqxc					3'627,00	2,89	10'482,03
30 19.08.0930	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera. SpCat 8 - SVINCOLO RIPABIANCA TRATTO SVINCOLO TRATTO INCROCIO Z.I.	3,00	150,00 45,00			450,00 45,00		
	SOMMANO m					495,00	0,98	485,10
31 19.08.0940	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCHE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebraure. SpCat 8 - SVINCOLO RIPABIANCA SEGNALETICA INCROCIO	2,00	4,00	1,600		12,80		
	SOMMANO mq					12,80	7,44	95,23
	STRADA SAN SILVESTRO (SpCat 9)							
32 19.01.0010	SFANGAMENTO E DEPOLVERIZZAZIONE DI CORPO STRADALE. Sfangamento e depolverizzazione di corpo stradale, piazzali etc. Sono compresi: la raccolta in cumuli di materiale sulle banchine ... del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 9 - STRADA SAN SILVESTRO TRATTO STRADALE 01 TRATTO STRADALE 02 *(larg.=(3,6+4)/2) TRATTO STRADALE 03 INCROCIO *(larg.=(4+3)/2) TRATTO STRADALE 03 INCROCIO *(larg.=(12+4)/2)		156,00 190,00 21,00 8,00	3,400 3,800 3,500 8,000		530,40 722,00 73,50 64,00		
	SOMMANO mq					1'389,90	0,32	444,77
33 19.04.0060	CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "BINDER" PESATO SU AUTOCARRO. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV cat. pre ... altro occorre per dare il lavoro finito.(Il presente prezzo viene utilizzato se specificato espressamente nel progetto). SpCat 9 - STRADA SAN SILVESTRO TRATTO STRADALE 01 TRATTO STRADALE 02 *(larg.=(3,6+4)/2) TRATTO STRADALE 03 INCROCIO *(larg.=(4+3)/2) TRATTO STRADALE 03 INCROCIO *(larg.=(12+4)/2)	23,00 23,00 23,00 23,00	156,00 190,00 21,00 8,00	3,400 3,800 3,500 8,000	0,020 0,030 0,030 0,030	243,98 498,18 50,72 44,16		
	SOMMANO q					837,04	11,13	9'316,26
34 19.04.0020.0 01	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. SpCat 9 - STRADA SAN SILVESTRO							
	A R I P O R T A R E							121'372,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'372,53
	TRATTO STRADALE 01		156,00	3,400	5,000	2'652,00		
	TRATTO STRADALE 02 *(larg.=(3,6+4)/2)		190,00	3,800	5,000	3'610,00		
	TRATTO STRADALE 03 INCROCIO *(larg.=(4+3)/2)		21,00	3,500	5,000	367,50		
	TRATTO STRADALE 03 INCROCIO *(larg.=(12+4)/2)		8,00	8,000	5,000	320,00		
	SOMMANO mqxcm					6'949,50	2,54	17'651,73
	Parziale LAVORI A MISURA euro							139'024,26
	T O T A L E euro							139'024,26
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	VIA DEL FABRIONE	0,00
002	VIA DELLA CASACCIA	6'588,30
003	STRADA LOC. VENTURELLO	30'618,68
004	STRADA E.C. DELLA FANCIULLATA	14'606,21
005	AREA PARCHEGGIO VIA CANDIDO	0,00
006	VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO	10'569,15
007	VIA TIBERINA-TRATTO SVINCOLO DERUTA NORD	33'555,19
008	SVINCOLO RIPABIANCA	15'673,97
009	STRADA SAN SILVESTRO	27'412,76
	Totale SUPER CATEGORIE euro	139'024,26
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	139'024,26	100,000
M:002	VIA DELLA CASACCIA euro	6'588,30	4,739
M:003	STRADA LOC. VENTURELLO euro	30'618,68	22,024
M:004	STRADA E.C. DELLA FANCIULLATA euro	14'606,21	10,506
M:006	VIA FRANCESCANA-TRATTO PONTENUOVO euro	10'569,15	7,602
M:007	VIA TIBERINA-TRATTO SVINCOLO DERUTA NORD euro	33'555,19	24,136
M:008	SVINCOLO RIPABIANCA euro	15'673,97	11,274
M:009	STRADA SAN SILVESTRO euro	27'412,76	19,718
	TOTALE euro	139'024,26	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>		
	Importo dei Lavori euro	139'024,26	
	TOTALE GENERALE euro	139'024,26	
	Deruta, 16/10/2023		
	<p>Il Tecnico Ing. Eleonora Tomassini</p> 		
	A RIPORTARE		